

**ANEXO VII
PLANILLAS DE DESAGREGADO DE ITEMS
CON DETALLE ORIENTATIVO (NO VINCULANTE)**



Datos de la Contratación Directa

Número: 382-263-PAB19
Expediente Nº: EX-2019-30628936-GDEBA-DPTAAARBA

Planilla de Desagregado por Items correspondiente al Renglón 1 (Lomas de Zamora)

ITEM	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE REFACCION	B.	m2	337	

Detalle orientativo NO VINCULANTE - Renglón 1

	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD
1	TANQUE DE RESERVA DE AGUA Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto B.2.1 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Reparación de tanques reserva de agua	B.2.1	un	2
	Recambio de sistema de flotantes automaticos	B.2.1	gl	1
	Tablero electrico tanque	B.2.1	un	1
	Impermeabilización de tanques	B.2.1	un	2
2	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto B.2.2 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Extracción de membrana existente	B.2.2	m ²	337
	Reparación de carpeta	B.2.2	m ²	50,55
	Colocación de membrana asfaltica geotextil	B.2.2	m ²	337
	Aplicación de 4 manos de membrana poliuretánica incl. cargas	B.2.2	m ²	337
3	MAMPARA ESCALERA Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto B.2.3 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Retiro de vidrios	B.2.3	m ²	18
	Limpiza de perfilería	B.2.3	ml	58,10
	Pintura de perfilería	B.2.3	m ²	17,60
	Colocación y sellado de vidrios	B.2.3	m ²	17,60
4	SERVICIO DE LIMPIEZA			
	Limpieza final	B.4	gl	1

**ANEXO VII
PLANILLAS DE DESAGREGADO DE ITEMS
CON DETALLE ORIENTATIVO (NO VINCULANTE)**



Datos de la Contratación Directa

Número: 382-263-PAB19
Expediente N°: EX-2019-30628936-GDEBA-DPTAAARBA

Planilla de Desagregado por Items correspondiente al Renglón 2 (La Matanza)

ITEM	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE REFACCION	C.	m2	184,80	

Detalle orientativo NO VINCULANTE - Renglón 2

	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD
1	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto C.2 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Extracción de membrana existente	C.2	m ²	184,80
	Reparación de carpeta	C.2	m ²	24
	Colocación de membrana asfáltica geotextil	C.2	m ²	184,80
	Aplicación de 4 manos de membrana poliuretánica incl. cargas	C.2	m ²	184,80
2	SERVICIO DE LIMPIEZA			
	Limpieza final	C.4	gl	1

**ANEXO VII
PLANILLAS DE DESAGREGADO DE ITEMS
CON DETALLE ORIENTATIVO (NO VINCULANTE)**



Datos de la Contratación Directa

Número: 382-263-PAB19
Expediente Nº: EX-2019-30628936-GDEBA-DPTAARBA

Planilla de Desagregado por Items correspondiente al Renglón 3 (Avellaneda)

ITEM	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE REFACCION	D.	m2	340	

Detalle orientativo NO VINCULANTE - Renglón 3

	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD
1	REPARACIONES SECTOR TANQUES DE RESERVA DE AGUA Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto D.2.1 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Desconectado de instalación y remoción de TRA	D.2.1	un	4
	Instalación de TRA y reconexión de instalación - 1000lts A°Inox	D.2.1	un	4
	Reparación e impermeabilización de losa de apoyo de TRA	D.2.1	m ²	9
	Escobillado de IPN para remoción de óxido y deslaminación	D.2.1	ml	10
	Pintura de IPN	D.2.1	ml	10
	Limpieza y reparación de carpeta en interior de sala de TRA	D.2.1	m ²	9
	Impermeabilización de carpeta en interior de sala de TRA	D.2.1	m ²	9
	Reparación y ajuste de carpintería de ingreso a sala de TRA	D.2.1	un	1
	Pintura de carpintería	D.2.1	m ²	4
2	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto D.2.2 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Limpieza y desengrasado con hidrolavadora cepillo y detergente de la totalidad de las losas impermeabilizadas a tratar	D.2.2	m ²	274
	Aplicación de 4 manos de membrana poliuretánica incl. cargas	D.2.2	m ²	340
3	MANTENIMIENTO GENERAL Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto D.2.3 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Sellado de filtraciones en carpinterías de aluminio - Nivel 11.44	D.2.3	ml	25
	Sellado de filtraciones en carpintería 2° nivel sobre Mitre	D.2.3	ml	8
	Cambio de chapa translúcida	D.2.3	m ²	4
	Limpieza y mantenimiento de canaletas y zinguerías	D.2.3	gl	1
	Limpieza de la instalación pluvial desde embudos a LM	D.2.3	gl	1
4	SERVICIO DE LIMPIEZA			
	Limpieza final	D.4	gl	1

**ANEXO VII
PLANILLAS DE DESAGREGADO DE ITEMS
CON DETALLE ORIENTATIVO (NO VINCULANTE)**



Datos de la Contratación Directa

Número: 382-263-PAB19

Expediente N°: EX-2019-30628936-GDEBA-DPTAAARBA

Planilla de Desagregado por Items correspondiente al Renglón 4 (Necochea)

ITEM	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE REFACCION	E.	m2	173	

Detalle orientativo NO VINCULANTE - Renglón 4

	RUBROS	Punto ETB	U	CANTIDAD
1	CAMBIO DE CUBIERTA Incluyendo materiales, mano de obra y demás conceptos de acuerdo a lo especificado en el punto E.2 de las Especificaciones Técnicas Básicas			
	Extracción, provisión y colocación de cerramientos en sala de operaciones 2.	E.2.1	m ²	173
	Extracción, provisión y colocación de canaletas en sala de operaciones 2.	E.2.1	gl	1
	Extracción, provisión y colocación de cerramientos en sanitarios.	E.2.1	m ²	173
	Extracción, provisión y colocación de canaletas en depósitos	E.2.2	ml	34,40
2	SERVICIO DE LIMPIEZA			
	Limpieza final	E.4	gl	1